

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej nr 205036N ul. Reja w Giżycku

BRANŻA DROGOWA				
Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	D-01.01.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi	m	111,25
1.2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdu z ul. Struga	m ²	20,00
1.3	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych	m	28,00
1.4	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży betonowych	m	1,00
1.5	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów	m ²	32,00
2		REMONT WPUSTÓW ULICZNYCH I REGULACJE URZĄDZEŃ		
2.1	Kalkulacja własna	Regulacja włączów studni kanalizacyjnych (bez zakupu nowych włączów)	szt.	2,00
2.2	Kalkulacja własna	Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych (bez zakupu nowych skrzynek)	szt.	2
2.3	Kalkulacja własna	Regulacja pokryw studzienek telekomunikacyjnych (bez zakupu nowych ram i pokryw studni)	szt.	5
3		PODBUDOWY		
3.1	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 35 cm pod jezdnię	m ²	517,00
3.2	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 35 cm pod zjazdu	m ²	44,80
3.3	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20 cm pod kratę parkingowo-drogową	m ²	170,00
3.4	D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm C50/30 gr. 22 cm na jezdni	m ²	517,00
3.5	D-04.05.01	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm C50/30 gr. 22 cm na zjazdach z kostki betonowej	m ²	44,80
3.5	D-04.06.01b	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 mm C50/30 gr. 15 cm pod kratę parkingowo-drogową	m ²	170,00
4		NAWIERZCHNIE		
4.1	D-05.03.23a	Wykonanie nawierzchni jezdni z płyt ażurowych 60x40xcm gr. 10 cm na podsypce z grysu 2/5 gr. 3 cm z wypełnieniem otworów grysem 2/5	m ²	172,00
4.2	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	345,00
4.3	Kalkulacja własna	Wykonanie poboczy z kraty parkingowo-drogowej gr. 5 cm wypełnionej humusem z obsianiem trawą	m ²	170,00
4.4	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m ²	44,80
4.5	D-05.03.23	Przełożenie nawierzchni chodników na połączeniu z ul. Orlicz-Dreszera i Struga	m ²	20,00
5		ELEMENTY ULIC		
5.1	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 na ławie betonowej z oporem	m	308,00

BRANŻA ELEKTRYCZNA				
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		DEMONTAŻE		
1.1	KNNR 9 1002- 06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	4
1.1	KNNR 9 1005- 03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	5
1.2	KNR 5-13 0801-02	Transport wewnętrzny przewodów,izolatorów,osprzętu i drewna na odległość do 20.0 km	szt	0,5
2		MONTAŻ NOWEGO OŚWIETLENIA		
2.1	KNNR 5 1003/03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki rzy wysokości latarni do 10 m	kpl	4
2.2	KNNR 5 1004- 02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt	4
3		SPRAWDZENIA ODBIORCZE OŚWIETLENIA DROGOWEGO		
3.1	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt	4,00
3.2	KNP 18 1301- 01.01	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt	1
3.3	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - ANALOGIA	punkt	5,00