



D1		NA POŁACIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH WYKONAĆ PRACE USZCZELNIAJĄCE WG. OGÓLNYCH WYTTCZYNYCH	
SYSTEMOWA MEMBRANA PCV GR. 1,5 MM W KLASIE B _{ROOF} (T1)		WELNA MINERALNA TWARDA GR. 4 CM	
ISTNIEJĄCA PŁYTA WARSTWOWA		ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA DREWNIANA	
PODZAS REALIZACJI PRAC SPRAWDZIĆ STAN POŁĄCZEŃ UKŁADU RYNNOWEGO ORAZ RUR SPUSTOWYCH. W PRZYPADKU BRAKU SZCZELNOŚCI DOKONAĆ LOKALNYCH NAPRAW.		PODZAS REALIZACJI PRAC SPRAWDZIĆ STAN POŁĄCZEŃ UKŁADU RYNNOWEGO ORAZ RUR SPUSTOWYCH. W PRZYPADKU BRAKU SZCZELNOŚCI DOKONAĆ LOKALNYCH NAPRAW.	
UWAGA:		- UMIĘJSCOWIENIE PRZEBIEG INSTALACYJNYCH ODCZYTAĆ Z RYSUNKÓW BRANŻOWYCH - PROJEKT TECHNICZNY	
- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE. W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW BUDYNKU		- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ W ODPOWIEDNICH - PROJEKTACH - BRANŻOWYCH - ROBOTY - ZWAŻAJĄC EWENTUALNE UWAGI NALEŻY PRZEDSTAWIĆ NADZOROWI AUTORSKIEMU PROWADZENIE ROBÓT W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ JEDNEJ BRANŻY BEZ SPRAWDZENIA ODNIESIEN DO INNYCH BRANŻ JEST ZABRONIONE. W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHŚ LUKÓW ROZBIENNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM, A STANEM FAKTYCZNYM WYKONYWANYCH JUŻ ROBÓT NALEŻY WEZWAĆ NADZOR AUTORSKI	
- W PRZYPADKU NIEŚCISŁOŚCI WYKONAWCA MA OBOWIAZEK POINFORMOWAĆ O ZAISTNIALE SITUACJI NADZOR AUTORSKI		- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI, ITP. WYKONAWCA INFORMUJE O TYM NADZOR AUTORSKI W ODPOWIEDNIM CZASIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT	
- WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ DOKUMENTACJI Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI MIĘDZY PROJEKTAMI, KOLIZJI, ITP. WYKONAWCA INFORMUJE O TYM NADZOR AUTORSKI W ODPOWIEDNIM CZASIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT		- PRZYWOŁANE NAZWY URZĄDZEŃ/MATERIAŁÓW NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO OKREŚLENIE STANDARDU WYKONANIA I PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ INNYCH URZĘDZEŃ/MATERIAŁÓW POD WARUNKIEM DOTRZYMANIA PARAMETRÓW	
- WSZYSTKIE PRZEPUSTY, PRZEBIEGIA PRZEBIĄGAJĄCE IZOLACJĘ PRZECIWWODNĄ LUB TERMICZNĄ NALEŻY DOKŁADNIE USZCZELNIĆ		- WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY MUSZĄ POSIADAĆ ATESYTY HIGIENICZNO- SANITARNE ORAZ APROBATĘ TECHNICZNĄ	
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTEM TECHNICZNYM (BRANŻA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ)		- WSZYSTKIE ELEMENTY WYKONCZENIOWE WYKONAĆ WEDŁUG WYTTCZYNYCH PRODUCENTÓW, ZGODNIE ZE SZKŁĄ BUDOWLANĄ	
PLANETARNIA 15B/10, 62-020 ŻALASEWO E-MAIL: STUDIOBYLY@gmail.com, TEL.: + 48 796-945-110		INWESTOR	
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SP. Z O. O.		SKALA RYSUNKU	
POLNA 2, 64-020 CZEMPIŃ		1:100	
NADZWA OBIEKTU		BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ	
DATA SPORZĄDZENIA PROJEKTU		MARZEC 2023	
ADRES INWESTYCJI		64-020 BOROWO NR EWID. DZIAŁKI: 320/15, 320/17, 320/21	
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT DACHU- STAN PROJEKTOWANY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		DR INŻ. ARCH. JAROSŁAW ZAWADZKI	
NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		56/WPKK/2020	
NUMER RYSUNKU		PP.01	