

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : <<BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ - DACH >>
ADRES INWESTYCJI : <<64-020 BOROWO DZ. NR EWID 320/15, 320/17, 320/21 >>
INWESTOR : <<PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZEMPINIU SP. Z O. O.>>
ADRES INWESTORA : <<UL. POLNA 2, 64-020 CZEMPIŃ>>
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<Maciej Wesoly>>
DATA OPRACOWANIA : 2024-03-27

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2024-03-27

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja odgromowa- Borowo					
1		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
1	KNR-W 5-10	Ręczne układanie bednarki uziemiającej FeZn 25x4	m		
d.1	0103-02	220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
2	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu	m		
d.1	0604-04	500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
3	KNR 5-08	Montaż przewodów odprowadzających na wspornikach - pręt o śr. do 10 mm	m		
d.1	0607-02	154	m	154.000	
				RAZEM	154.000
4	KNR 5-08	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
d.1	0619-01	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
5	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.		
d.1	0618-01	25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
6	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej	szt.		
d.1	0619-06	14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7	KNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
d.1	1304-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.		
d.1	1304-02	13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000