


Przekrój A-A

TEREN NIEZABUDOWANY

proj. słupki typu U-12c kotwione w gruncie rozmieszczone co 20m



PROPONOWANA KONSTRUKCJA PRZEBUDOWY KONSTRUKCJI JEZDNI


- nowa w-wa ścielalna z betonu asfaltowego AC11S gr.4cm ułożona na całej szerokości jezdni + poszerzenie
- nowa w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm ułożona na całej szer.jezdni + poszerzenie
- w-wa wrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr.7cm ułożona na całej szer.jezdni + poszerzenie
- istn.nawierzchnia bitumiczna do frezowania
- istn.podbudowa kamienna drogi
- istn.podłoże gruntowe G1

PROPONOWANA KONSTRUKCJA POSZERZENIA

- nowa w-wa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm ułożona na całej szerokości jezdni
nowa w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm ułożona na całej szer. jezdni
w-wa równawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 7cm ułożona na całej szer. jezdni
pobudowa zasadnicza z kamienia łamanego 0-31,5 mm - grub. 20 cm
w-wa odsączająca z pospółki - grub. 20 cm
istn. podłoże gruntowe G1

PROPONOWANA KONSTRUKCJA SCIEŻKI

- w-wa ścierna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
w-wa wiążąca z betonem asfaltowym AC16W gr. 4 cm
podbudowa zaskładająca z kamienia łamanego 0-3/1,5 mm - grub. 15 cm
w-wa odsączająca nasypana z pospółki - grub. zm. 30 cm
- istn. podłoże gruntowe G1

	
<p>DROG TOM</p> <p>ul. Jesionowa 15 lok 8 45-409 Opole tel. 608 498 304 e-mail: drogatom@op.pl www.drogatom.com.pl</p>	
<p>NAZWA</p> <p>PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY DLA ROZBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 1753 W ZAKRESIE BUDOWY DROGI DLA ROWERÓW I PIESZYCH I ROWERÓW NA ODCINKU SUCHY BÓR - LĘDZINY</p>	<p>TYTUŁ RYSUNKU</p> <p>PRZEKRÓJ A-A</p>
<p>INWESTOR</p> <p>GMIŃNA CHRZĄSTOWICE</p>	<p>LOKALIZACJA</p> <p>SUCHY BÓR - LĘDZINY</p>
<p>PROJEKTANT</p> <p>branża drogowa</p>	<p>NAZWISKO</p> <p>mgr inż. Tomasz Sokulski upr. bud. nr OPI/0243/PWOD/06</p>
<p>DATA</p> <p>05/2024</p>	<p>SKALA</p> <p>1 : 25</p>
<p>PODPIS</p>	